

Samorządowy Zakład Budżetowy
Usług Komunalnych

Ul. Solecka 88
27 – 300 Lipsko
☎ 48378007

Lipsko, dnia 04.03.2015r.

Znak:WiK.703.4.2015

W odpowiedzi na pytania zawarte w fax. z dnia 02.03.2015r. SZBUK w Lipsku, informuje :

Pytanie nr 1

Odp. Dokumentacja nie zawiera braków i błędów.

Pytanie nr 2

Odp. Nie przewiduje się drzew do wycięcia.

Pytanie nr 3

Odp. Zarządca pasa drogowego tj. UMiG będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/158/2005 Rady Miejskiej w Lipsku / tekst na stronie UMiG , Lipsko.bip.info.pl/.

Pytanie nr 4

Odp. Brak wód gruntowych. /Zgodnie z projektem/.

Pytanie nr 5

Odp. Wg. stawek kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 6,7 i 9- w związku ze zmianą zakresu robót w specyfikacji i kosztorysie tj. rezygnacji z rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków : nie aktualne.

Pytanie nr 10

Odp. Należy sporządzić projekt organizacji ruchu./Uzgodnić z zarządcą pasa drogowego/.

Pytanie nr 11

Odp. Nie należy sporządzać planu organizacji ruchu.

Pytanie nr 12

Odp. Nie należy uwzględniać adaptacji /likwidacji istniejących szamb.

Pytanie nr 14

Odp. Nie będziemy wymagać kamerowania głównego kolektora sanitarnego.

Pytanie nr 15

Odp. Przewierty należy wykonać w rurach stalowych o śr. opisanych w dokumentacji projektowej./ zachowanie założonych spadków/.

Pytanie nr 19

Odp. Poz .14 w przedmiarze dotyczy wykonania sieci wodociągowej w rurze ochronnej stalowej metodą przekopu. W poz. 11, 12, 13 należy uwzględnić przewiert wraz z przeciąganiem rurociągu bez kosztów rury przewodowej.

Pytanie nr 20

Odp. Poz. 25 dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej ochronnej metodą przekopu. W poz. 22 , 23, 24 należy uwzględnić przewiert wraz z przeciąganiem rurociągu bez kosztów rury przewodowej.

Pytanie nr 21

Odp. W poz. 10 uwzględniono długość rury przewodowej PVC fi 160 mm potrzebną do wykonania przewiertów.

Pytanie nr 22

Odp. W poz. 21 uwzględniono długość rury przewodowej PVC fi 315 mm potrzebną do wykonania przewiertów.

Pytanie nr 23

Odp. W poz. 11,12,13 należy uwzględnić przewiert, rurę osłonową stalową i przeciąganie rury przewodowej, bez kosztów rury przewodowej.

Pytanie nr 25

Odp. W dziale IX zmiana z kwoty 800 000zł na kwotę 500 000zł.

Na stronie SZBUK załączniki uzupełniono o umowę.

KIEROWNIK
mgr inż. Andrzej Wójcicki

Samorządowy Zakład Budżetowy
Usług Komunalnych
Ul. Solecka 88
27 – 300 Lipsko
☎ 48378007

Lipsko, dnia 09.03.2015r.

Znak:WiK.703.113.2015

W odpowiedzi na pytania zawarte w fax. z dnia 06.03.2015r. SZBUK w Lipsku, informuje :

Pytanie nr 1

Odp. Zarządcą dróg jest UMiG W Lipsku.

Pytanie nr 2

Odp. UMiG w Lipsku pobiera opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/158/2005 Rady Miejskiej w Lipsku /tekst i stawki opłat na stronie UMiG,Lipsko.bip.info.pl/.

Pytanie nr 3

Odp. Zarządca pasa drogowego wymaga sporządzenia organizacji ruchu./Uzgodnić z zarządcą pasa drogowego./

Pytanie nr 4

Odp. Zgodnie z projektem tj. studnie betonowe.

Pytanie nr 5

Odp. Nie będziemy wymagali kamerowania kanalizacji po zakończeniu robót.

Pytanie nr 6

Odp. Nie wyrażamy zgody na zmianę technologii wykonania przecisków między W17-W19/brak zgody właściciela działki/.

KIEROWNIK
mgr inż. Leszek Wójcicki